KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Halič		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	18 509,21
2		Montáž	136 874,73
3	PSV	Dodávky	49 232,37
4		Montáž	218 436,35
5	"M"	Dodávky	2 963,84
6		Montáž	22 448,92
7	ZRN (r. 1-6)		448 465,42
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 26.1.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	448 465,42
24	DPH 20,00 % z 448 465,42	89 693,08
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**538 158,50**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO

Objednávateľ: Obec Halič
Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Vargic
Dátum: 12. 8. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2021079	PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO	448 465,42	89 693,08	538 158,50	0,00	448 465,42	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 - REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBECNEJ BUDOVY NA PAMÄTNÝ DOM UMELCA CSONTVÁRYHO	422 034,69	84 406,94	506 441,63	0,00	422 034,69	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE (obsahuje aj SO 05)	7 600,94	1 520,19	9 121,13	0,00	7 600,94	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 - PRÍPOJKA PLYNOVODU	3 502,08	700,42	4 202,50	0,00	3 502,08	0,00	0,00	0,00
04	SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY	15 327,71	3 065,54	18 393,25	0,00	15 327,71	0,00	0,00	0,00
	Celkom	448465,42	89693,08	538 158,50	0,00	448 465,42	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBECNEJ BUDOVY NA PAMÄTNÝ DOM UMELCA CSONTVÁRYHO	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Halič		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		

Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	5 972,14
2		Montáž	126 483,15
3	PSV	Dodávky	49 232,37
4		Montáž	214 934,27
5	"M"	Dodávky	2 963,84
6		Montáž	22 448,92
7	ZRN (r. 1-6)		422 034,69
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 26.1.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	422 034,69
24	DPH 20,00 % z 422 034,69	84 406,94
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**506 441,63**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO
Objekt: SO 01 - REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBECNEJ BUDOVY NA PAMÄTNÝ DOM UMELCA CSONTVÁRYHO

Objednávateľ: Obec Halič
Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Vargic
Dátum: 12. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**132 455,29**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**703,29**	**0,000**
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,500	14,22	291,51	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,150	8,05	49,51	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	24,310	8,70	211,50	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,290	0,96	7,00	0,000
5	131211101	Hĺbenie jám a rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,500	50,46	75,69	0,000
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	46,310	1,47	68,08	0,000
	2	**Zakladanie**				**8 616,66**	**0,000**
7	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,170	25,24	130,49	0,000
8	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	26,360	91,58	2 414,05	0,000
9	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,880	95,45	561,25	0,000
10	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,330	1 295,95	427,66	0,000
11	274271302	Murivo základových pásov (m3) DT 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	0,920	162,78	149,76	0,000
12	274271303	Murivo základových pásov (m3) DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	10,960	144,50	1 583,72	0,000
13	274271304	Murivo základových pásov (m3) DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	10,420	142,30	1 482,77	0,000
14	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,120	1 266,19	1 418,13	0,000
15	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,670	39,45	65,88	0,000
16	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,870	13,96	54,03	0,000
17	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,870	4,44	17,18	0,000
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,110	1 424,36	156,68	0,000
19	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,670	92,85	155,06	0,000
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**25 284,89**	**0,000**
20	312231124	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	18,800	216,12	4 063,06	0,000
21	311234640	Murivo nosné (m3) z tehál pálených EKO + brúsených na pero a drážku, na maltu (500x250x249)	m3	69,350	163,27	11 322,77	0,000
22	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na maltu (380x250x249)	m3	8,860	161,38	1 429,83	0,000
23	312234512	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených 25 P 12 na pero a drážku, na maltu MM 50 (250x375x238)	m3	3,070	174,70	536,33	0,000
24	317162101	Keramický predpätý prekladKPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000	10,42	93,78	0,000
25	317162102	Keramický predpätý prekladKPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	14,000	13,73	192,22	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	317162104	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	17,76	17,76	0,000
27	317162105	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	19,85	39,70	0,000
28	317162131	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	14,30	28,60	0,000
29	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	17,63	70,52	0,000
30	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	1,620	321,38	520,64	0,000
31	*133810000499*	*Oceľové preklady*	*t*	*1,620*	*967,50*	*1 567,35*	*0,000*
32	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,720	101,81	378,73	0,000
33	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	49,680	16,73	831,15	0,000
34	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	49,680	3,08	153,01	0,000
35	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10505	t	0,430	1 554,65	668,50	0,000
36	342242021	Priečky z tehál pálených na maltu(115x500x238)	m2	50,880	19,92	1 013,53	0,000
37	342242022	Priečky z tehál pálených , na maltu (140x500x238)	m2	74,510	22,76	1 695,85	0,000
38	342242023	Priečky z tehál pálených na maltu (175x375x238)	m2	11,470	35,24	404,20	0,000
39	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	75,250	3,42	257,36	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**19 982,20**	**0,000**
40	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	34,020	93,47	3 179,85	0,000
41	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	181,500	10,48	1 902,12	0,000
42	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	181,500	4,36	791,34	0,000
43	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	160,000	8,34	1 334,40	0,000
44	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	160,000	2,30	368,00	0,000
45	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	2,000	1 369,76	2 739,52	0,000
46	*59181000091*	*Dištančné prvky*	*eur*	*1,000*	*180,00*	*180,00*	*0,000*
47	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	1,170	1 427,11	1 669,72	0,000
48	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	20,140	97,50	1 963,65	0,000
49	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	144,710	9,29	1 344,36	0,000
50	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	144,710	3,27	473,20	0,000
51	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	85,510	2,95	252,25	0,000
52	*283720004505*	*Izolačná doska, polystyrén EPS 70F*	*m3*	*9,400*	*57,89*	*544,17*	*0,000*
53	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,380	1 328,88	1 833,85	0,000
54	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,950	125,06	493,99	0,000
55	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,100	2 098,06	209,81	0,000
56	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,680	24,34	332,97	0,000
57	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,680	4,68	64,02	0,000
58	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,720	23,10	247,63	0,000
59	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,720	5,35	57,35	0,000
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**71 770,07**	**0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	611481119.1	Potiahnutie stropov 2x armovacia sieťka, mechanicky kotvená cez sieťku	m2	94,350	5,55	523,64	0,000
61	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter	m2	154,410	2,53	390,66	0,000
62	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	248,760	6,03	1 500,02	0,000
63	611460241	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	248,760	7,84	1 950,28	0,000
64	611460252	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	248,760	7,64	1 900,53	0,000
65	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	678,250	3,92	2 658,74	0,000
66	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	678,250	8,25	5 595,56	0,000
67	612460R01	Príplatok za použitie, omietnikov, rohovníkov a dilat.profilov okolo okien a dverí pre omietky	m2	850,370	1,19	1 011,94	0,000
68	612460252	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	744,080	6,30	4 687,70	0,000
69	612462407	Vnútorná sanačná omietka stien prednástrek, strojné nanášanie, krytie 100%	m2	172,120	7,94	1 366,63	0,000
70	612462413	Vnútorná sanačná omietka stien trasová omietka WTA, hr. 30 mm	m2	172,120	22,08	3 800,41	0,000
71	612462441	Vnútorná sanačná omietka stien jemná omietka, hr. 3 mm	m2	172,120	6,98	1 201,40	0,000
72	625250155	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením	m2	15,300	38,95	595,94	0,000
73	625250157	Doteplenie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením	m2	32,130	49,95	1 604,89	0,000
74	622460152	Príprava vonkajšieho podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	428,900	4,39	1 882,87	0,000
75	622460213	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	428,900	16,01	6 866,69	0,000
76	622460222	Vonkajšia omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	428,900	8,04	3 448,36	0,000
77	6224914914.1	Fasádny náter vrátane penetrácie podkladu	m2	428,900	5,98	2 564,82	0,000
78	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	47,860	37,20	1 780,39	0,000
79	633122131.1	Montáž prevetrávaných podlahových tvaroviek	m2	319,090	2,67	851,97	0,000
80	*283290002PC*	*Izolačné prevetrávané tvarovky IPT dosky, hr.70mm, vrátane doplnkov*	*m2*	*341,740*	*9,91*	*3 386,64*	*0,000*
81	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	35,100	118,13	4 146,36	0,000
82	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	35,100	40,57	1 424,01	0,000
83	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	319,090	3,75	1 196,59	0,000
84	632455619	Liaty poter hr.60-70mm	m2	319,090	22,85	7 291,21	0,000
85	632452909	Samonivelačná stierka na vyrovnanie podkladu, hr.5-10mm	m2	319,090	12,64	4 033,30	0,000
86	632455606	Cementový poter triedy CT-C20-F5, hr. 60 mm	m2	136,640	21,34	2 915,90	0,000
87	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieti KARI , priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	136,640	2,63	359,36	0,000
88	632311001	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku	m2	136,640	2,28	311,54	0,000
89	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	464,780	0,49	227,74	0,000
90	*585520001900*	*Penetračný náter na báze disperzie pre samonivelizačné potery a sierky, 25 kg*	*kg*	*73,130*	*4,02*	*293,98*	*0,000*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 042,25**	**0,000**
91	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	675,000	2,14	1 444,50	0,000
92	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 025,000	1,31	2 652,75	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
93	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	675,000	1,40	945,00	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 055,93**	**0,000**
94	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	424,070	2,49	1 055,93	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**264 166,64**	**0,000**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**6 644,28**	**0,000**
95	711113R02	Hydroizolačný systém min.hr.2mm, vrátane penetrácie podkladu, stien	m2	123,000	12,79	1 573,17	0,000
96	711113R01	Hydroizolačný systém , min.hr.2mm, vrátane penetrácie podkladu, podláh	m2	339,090	13,37	4 533,63	0,000
97	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	72,700	2,92	212,28	0,000
98	*2832300099*	*Nopová fólia*	*m2*	*83,610*	*1,67*	*139,63*	*0,000*
99	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	79,305	2,34	185,57	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**21 428,48**	**0,000**
100	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	291,150	3,60	1 048,14	0,000
##	*631650001700*	*Rohož 160x1200x4000 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy*	*m2*	*296,970*	*8,72*	*2 589,58*	*0,000*
##	*631650002100*	*Rohož 240x1200x3000 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy*	*m2*	*296,970*	*13,08*	*3 884,37*	*0,000*
##	*631650001191*	*Rohož 50x1200x9000 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy*	*m2*	*296,970*	*2,79*	*828,55*	*0,000*
104	713111111.1	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne v dvoch vrstvách + 2x geotextília	m2	124,300	3,56	442,51	0,000
##	*631440001100*	*Doska 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy*	*m2*	*251,090*	*12,64*	*3 173,78*	*0,000*
##	*693110001111*	*Geotextília*	*m2*	*134,240*	*0,97*	*130,21*	*0,000*
107	713131144.1	Montáž parotesnej fólie	m2	415,450	0,92	382,21	0,000
##	*283230006855*	*Parozábrana, vrátane doplnkov*	*m2*	*477,770*	*1,72*	*821,76*	*0,000*
109	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	319,090	1,81	577,55	0,000
##	*283750000600*	*Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*650,940*	*7,56*	*4 921,11*	*0,000*
##	*283750000500*	*Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*57,030*	*5,67*	*323,36*	*0,000*
112	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	136,640	0,89	121,61	0,000
##	*283750001700*	*Doska XPS hr. 40 mm, podlahy*	*m2*	*139,370*	*8,14*	*1 134,47*	*0,000*
114	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	455,730	0,75	341,80	0,000
##	*283230011422*	*Separačná fólia*	*m2*	*524,090*	*0,76*	*398,31*	*0,000*
116	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	264,242	1,17	309,16	0,000
	721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**13 243,71**	**0,000**
117	721100R01	Zdravotechnika - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	13 243,71	13 243,71	0,000
	723	**Zdravotechnika - vnútorný plynovod**				**1 629,04**	**0,000**
118	723100R01	Plynoinštalácia - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 629,04	1 629,04	0,000
	735	**Ústredné kúrenie**				**30 981,40**	**0,000**
119	73515391R	Vykurovanie - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	30 981,40	30 981,40	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**29 644,14**	**0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
120	762311103	Montáž kotevných železiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	120,000	1,95	234,00	0,000
##	*53381001100*	*Kotva pomúrnice*	*ks*	*120,000*	*5,58*	*669,60*	*0,000*
122	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	688,800	4,57	3 147,82	0,000
123	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	719,900	6,13	4 412,99	0,000
124	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	219,100	8,40	1 840,44	0,000
##	*605110008PC*	*Rezivo pre krov, vrátane ochranných náterov*	*m3*	*21,690*	*357,55*	*7 755,26*	*0,000*
##	*605110019PC*	*Hoblovanie reziva*	*m3*	*1,200*	*303,00*	*363,60*	*0,000*
127	762341201	Montáž latovania	m	3 923,000	0,70	2 746,10	0,000
128	762341252	Montáž kontralát	m	670,000	1,06	710,20	0,000
##	*605120002909*	*Laty a kontralaty, vrátane ochranných náterov*	*m3*	*8,320*	*299,78*	*2 494,17*	*0,000*
130	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	30,010	26,24	787,46	0,000
131	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	50,400	2,57	129,53	0,000
##	*605110018PC*	*Stropné trámy, vrátane ochranných náterov*	*m3*	*1,110*	*400,06*	*444,07*	*0,000*
133	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	121,700	4,01	488,02	0,000
##	*605110016122*	*Drevené debnenie, hr.24mm - vrátane ochranných náterov*	*m3*	*3,210*	*344,94*	*1 107,26*	*0,000*
135	7628221R0	Dodávka a montáž drevenej lávky so zábradlím v podstreší	ks	1,000	923,58	923,58	0,000
136	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky	m3	4,320	3,32	14,34	0,000
137	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	339,679	4,05	1 375,70	0,000
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**9 576,96**	**0,000**
138	763138R01	Podhľad SDK, prízemie	m2	85,370	22,83	1 949,00	0,000
139	763135R02	Podhľad SDK, podkrovie	m2	231,150	23,94	5 533,73	0,000
140	763116R03	Priečka SDK	m2	45,300	44,83	2 030,80	0,000
141	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	117,466	0,54	63,43	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**13 864,34**	**0,000**
142	764317491	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou	m2	85,600	11,13	952,73	0,000
143	7643123R1	Dodávka a montáž plechovej krytiny	m2	85,600	30,98	2 651,89	0,000
144	7643528.101	Dodávka a montáž pododkvapového žľabu - K01	m	112,800	21,65	2 442,12	0,000
145	7643528.102	Dodávka a montáž žľabového háku - K02	ks	150,000	8,91	1 336,50	0,000
146	7643528.103	Dodávka a montáž dažďového zvodu - K03	ks	8,000	87,48	699,84	0,000
147	7643528.104	Dodávka a montáž odpadovej rúry - K04	m	30,500	27,87	850,04	0,000
148	7643528.105	Dodávka a montáž - K05	ks	8,000	25,38	203,04	0,000
149	7643528.106	Dodávka a montáž oakpový plech - K06	m	123,200	19,36	2 385,15	0,000
150	7643528.107	Dodávka a montáž vetrací pás - K07	m	112,800	5,56	627,17	0,000
151	7643528.108	Dodávka a montáž úžľabie - K08	m	11,500	34,05	391,58	0,000
152	7643528.109a	Dodávka a montáž oplechovanie - K09	m	11,600	24,87	288,49	0,000
153	7643528.110	Dodávka a montáž oplechovania parapetu - K10	m	12,000	13,89	166,68	0,000
154	7643528.111	Dodávka a montáž oplechovania parapetu - K11	m	10,500	9,47	99,44	0,000
155	7643528.112	Dodávka a montáž bočné lemovanie - K12	m	14,000	34,11	477,54	0,000
156	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	170,836	1,71	292,13	0,000
	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**27 191,49**	**0,000**
157	7653122C1	Keramická krytina skladaná	m2	523,000	38,75	20 266,25	0,000
158	7653143C2	Hrebeň, s použitím vetracieho pásu hliník	m	50,000	40,17	2 008,50	0,000
159	7653143C3	Nárožie, s použitím vetracieho pásu	m	17,700	42,75	756,68	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
160	765901402	Strešná fólia na krokvy	m2	608,600	3,67	2 233,56	0,000
161	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	350,911	5,49	1 926,50	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**59 157,49**	**0,000**
162	76641200.01	Dodávka a montáž dverí - DV1	ks	1,000	963,00	963,00	0,000
163	76641200.02	Dodávka a montáž dverí - DV2	ks	1,000	787,50	787,50	0,000
164	76641200.03	Dodávka a montáž dverí - DV3	ks	1,000	378,00	378,00	0,000
165	76641201.01	Dodávka a montáž okna - O1	ks	6,000	670,50	4 023,00	0,000
166	76641201.02	Dodávka a montáž okna - O2	ks	7,000	585,00	4 095,00	0,000
167	76641201.03	Dodávka a montáž okna - O3	ks	5,000	459,00	2 295,00	0,000
168	76641201.04	Dodávka a montáž okna - O4, strešné	ks	16,000	418,50	6 696,00	0,000
169	76641202.01	Dodávka a montáž zasklenných stien - ZS1	ks	1,000	13 455,00	13 455,00	0,000
170	76641202.02	Dodávka a montáž zasklenných stien - ZS2	ks	1,000	7 956,00	7 956,00	0,000
171	76641202.03	Dodávka a montáž zasklenných stien - ZS3	ks	1,000	3 987,00	3 987,00	0,000
172	76641203.01	Dodávka a montáž dverí - 1	ks	1,000	504,00	504,00	0,000
173	76641203.02	Dodávka a montáž dverí - 2	ks	1,000	386,10	386,10	0,000
174	76641203.03	Dodávka a montáž dverí - 3	ks	1,000	508,50	508,50	0,000
175	76641203.04	Dodávka a montáž dverí - 4	ks	1,000	468,00	468,00	0,000
176	76641203.05	Dodávka a montáž dverí - 5	ks	2,000	468,00	936,00	0,000
177	76641203.06	Dodávka a montáž dverí - 6	ks	1,000	918,00	918,00	0,000
178	76641203.07	Dodávka a montáž dverí - 7	ks	1,000	918,00	918,00	0,000
179	76641203.08	Dodávka a montáž dverí - 8	ks	2,000	342,00	684,00	0,000
180	76641203.09	Dodávka a montáž dverí - 9	ks	2,000	315,00	630,00	0,000
181	76641203.10	Dodávka a montáž dverí - 10	ks	1,000	396,00	396,00	0,000
182	76641203.11	Dodávka a montáž dverí - 11	ks	1,000	387,00	387,00	0,000
183	76641203.12	Dodávka a montáž dverí - 12	ks	1,000	396,00	396,00	0,000
184	76641203.13	Dodávka a montáž dverí - 13	ks	1,000	441,00	441,00	0,000
185	76641203.14	Dodávka a montáž dverí - 14	ks	3,000	342,00	1 026,00	0,000
186	76641203.15	Dodávka a montáž dverí - 15	ks	2,000	387,00	774,00	0,000
187	76641203.16	Dodávka a montáž dverí - 16	ks	2,000	684,00	1 368,00	0,000
188	76641203.17	Dodávka a montáž dverí - 17 s PO	ks	1,000	468,00	468,00	0,000
189	766412134	Montáž obloženia stien dreveným obkladom	m2	19,700	10,06	198,18	0,000
##	*61192000PC*	*Drevený fasádny obklad s podkladovým roštom, vrátane finálnych náterov*	*m2*	*20,490*	*14,40*	*295,06*	*0,000*
191	766421261	Montáž obloženia podhľadov	m2	88,990	13,41	1 193,36	0,000
##	*61192000540.1*	*Drevený vonkajší obklad s podkladovým roštom, vrátane finálnych náterov*	*m2*	*90,500*	*14,40*	*1 303,20*	*0,000*
193	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	653,709	0,50	323,59	0,000
	767	**Ostatné výrobky**				**16 790,02**	**0,000**
194	767.9001	Dodávka a montáž - OST01	ks	6,000	30,20	181,20	0,000
195	767.9002	Dodávka a montáž - OST02	ks	3,000	304,07	912,21	0,000
196	767.9003	Dodávka a montáž - OST03	ks	1,000	1 471,50	1 471,50	0,000
197	767.9004	Dodávka a montáž - OST04	ks	1,000	1 764,00	1 764,00	0,000
198	767.9005	Dodávka a montáž - OST05	ks	1,000	532,80	532,80	0,000
199	767.9006	Dodávka a montáž - OST06	ks	1,000	606,60	606,60	0,000
200	767.9007	Dodávka a montáž - OST07	ks	1,000	333,00	333,00	0,000
201	767.9008	Dodávka a montáž - OST08	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
202	767.9009	Dodávka a montáž - OST09	ks	1,000	78,75	78,75	0,000
203	767.9010	Dodávka a montáž - OST10	ks	1,000	74,97	74,97	0,000
204	767.9011	Dodávka a montáž - OST11	ks	1,000	28,44	28,44	0,000
205	767.9012	Dodávka a montáž - OST12	ks	7,000	36,90	258,30	0,000
206	767.9013	Dodávka a montáž - OST13	ks	7,000	9,90	69,30	0,000
207	767.9014	Dodávka a montáž - OST14	ks	7,000	41,25	288,75	0,000
208	767.9015	Dodávka a montáž - OST15	ks	1,000	98,10	98,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
209	767.9016	Dodávka a montáž - OST16	m2	3,630	48,24	175,11	0,000
210	767.9017	Dodávka a montáž - OST17	eur	1,000	46,80	46,80	0,000
211	767.9018	Dodávka a montáž - OST18	eur	1,000	19,80	19,80	0,000
212	767.9019	Dodávka a montáž - OST19	ks	24,000	114,57	2 749,68	0,000
213	767.9022	Dodávka a montáž - OST22	ks	240,000	12,31	2 954,40	0,000
214	767.9023	Dodávka a montáž - OST23	m	10,600	14,82	157,09	0,000
215	767.9024	Dodávka a montáž - OST24	ks	2,000	125,82	251,64	0,000
216	767.9025	Dodávka a montáž - OST25	ks	2,000	209,70	419,40	0,000
217	767.9026	Dodávka a montáž - OST26	ks	2,000	66,09	132,18	0,000
218	767.9127	Dodávka a montáž - OST27	ks	1,000	3 141,00	3 141,00	0,000
	769	**Montáže vzduchotechnických zariadení**				**1 233,90**	**0,000**
219	769011R01	Vzduchotechnika - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 233,90	1 233,90	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**17 851,14**	**0,000**
220	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu, vrátane soklov	m2	12,930	20,56	265,84	0,000
##	*597740001399*	*Dlaždice keramické, schodiskové, vrátane soklov*	*m2*	*13,190*	*29,39*	*387,65*	*0,000*
222	773992011.1	Ostatné práce dodávka a osadenie dilatačných líšt	m	383,850	5,24	2 011,37	0,000
223	771541225	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibilného, vrátane soklov	m2	383,850	16,90	6 487,07	0,000
##	*597740002111*	*Dlaždice keramické, vrátane soklov*	*m2*	*391,530*	*20,48*	*8 018,53*	*0,000*
225	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	213,045	3,20	680,68	0,000
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**7 834,64**	**0,000**
226	775540031.1	Montáž podlahy z drevených veľkoplošných parkiet lepením, vrátane osadenia soklov	m2	80,930	18,05	1 460,79	0,000
##	*611920005PC*	*Drevené veľkoplošné parkety, hr.15mm, vrátane doplnkov, soklov, líšt*	*m2*	*90,800*	*69,30*	*6 292,44*	*0,000*
228	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	86,148	0,95	81,41	0,000
	781	**Obklady**				**4 421,69**	**0,000**
229	781445070	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	106,290	24,26	2 578,60	0,000
##	*597640000101*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*108,420*	*16,20*	*1 756,40*	*0,000*
231	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	48,163	1,80	86,69	0,000
	784	**Maľby**				**2 673,92**	**0,000**
232	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 399,960	0,68	951,97	0,000
233	784454098	Maľby stien a stropov	m2	1 399,960	1,23	1 721,95	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**25 412,76**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**21 410,32**	**0,000**
234	21020191R0	Dodávka a montáž elektroinštalácie - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	21 410,32	21 410,32	0,000
	43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**				**4 002,44**	**0,000**
235	430861007	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	3 054,700	0,34	1 038,60	0,000
##	*4249545210*	*Konštrukcie oceľove, vrátane ochranných a finálnych náterov*	*t*	*3,050*	*971,75*	*2 963,84*	*0,000*
		Celkom				**422 034,69**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE (obsahuje aj SO 05)	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Halič		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	2 732,10
2		Montáž	4 868,84
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 600,94
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 26.1.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 600,94
24	DPH 20,00 % z 7 600,94	1 520,19
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**9 121,13**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO
Objekt: SO 02 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE (obsahuje aj SO 05)

Objednávateľ: Obec Halič
Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Vargic
Dátum: 12. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**7 600,94**	**0,000**
1		**Zemné práce**				**2 902,89**	**0,000**
1	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	107,500	10,00	1 075,00	0,000
2	132201109.1	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	43,000	8,94	384,42	0,000
3	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,000	47,99	335,93	0,000
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	35,000	3,93	137,55	0,000
5	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	35,000	2,23	78,05	0,000
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	53,400	3,32	177,29	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	53,400	0,95	50,73	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,800	3,59	261,35	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,900	8,00	151,20	0,000
10	*583310002800*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1*	*m3*	*18,900*	*13,30*	*251,37*	*0,000*
4		**Vodorovné konštrukcie**				**584,28**	**0,000**
11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,800	36,98	584,28	0,000
8		**Rúrové vedenie**				**3 850,67**	**0,000**
12	871211121	Montáž vodovodného potrubia a vodomernej zostavy	kpl	1,000	210,00	210,00	0,000
13	*286530177700*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 50 mm,*	*ks*	*6,000*	*5,65*	*33,90*	*0,000*
14	*286530177600*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 40 mm,*	*ks*	*1,000*	*3,71*	*3,71*	*0,000*
15	*286530190100*	*Redukcia elektrotvarovková MR PE 100 SDR 11 D 50/40 mm,*	*ks*	*1,000*	*9,46*	*9,46*	*0,000*
16	*286530187100*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm,*	*ks*	*3,000*	*15,99*	*47,97*	*0,000*
17	*286530187000*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 40 mm,*	*ks*	*1,000*	*12,69*	*12,69*	*0,000*
18	*286530155300*	*Uzatváracia krytka PE 100 SDR 11 D 50 mm,*	*ks*	*2,000*	*6,35*	*12,70*	*0,000*
19	*286530155200*	*Uzatváracia krytka PE 100 SDR 11 D 40 mm,*	*ks*	*1,000*	*4,91*	*4,91*	*0,000*
20	*286530074200*	*T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB ako sada TA (Kit) PE 100 SDR 11 D 50/50 mm,*	*ks*	*1,000*	*25,27*	*25,27*	*0,000*
21	*286220031200*	*Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40,*	*ks*	*3,000*	*54,04*	*162,12*	*0,000*
22	*286220031100*	*Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 40/32,*	*ks*	*1,000*	*49,82*	*49,82*	*0,000*
23	*4227513300*	*Napojenie na uličný vodovod - Navrtávací pás s guľovým uzáverom*	*ks*	*1,000*	*155,78*	*155,78*	*0,000*
24	*4229126102*	*zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100*	*ks*	*1,000*	*36,75*	*36,75*	*0,000*
25	*5524218000*	*Poklop ventilový voda, plyn*	*ks*	*1,000*	*15,93*	*15,93*	*0,000*
26	*286130059000*	*Rúra D 40x3,7 mm, dĺ. 100 m (SDR11) pre tlakový rozvod plynu,*	*m*	*5,000*	*3,24*	*16,20*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	286130059100	Rúra HDPE PE100 ROBUST PIPE D 50x4,6 mm, dl. 100 m (SDR11) pre tlakový rozvod plynu,	m	92,000	4,55	418,60	0,000
28	197730041300	Vsuvka, 6/4"x6/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu,	ks	2,000	9,11	18,22	0,000
29	197730042300	Vsuvka redukovaná, 6/4"x5/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu,	ks	2,000	7,89	15,78	0,000
30	551110005900	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 6/4" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, I	ks	2,000	35,98	71,96	0,000
31	551110029551	Šikmý uzatvárací ventil plnoprietokový DN 40 na pitnú vodu, s integrovaným kotrol. spätným ventilom a vypúšťaním	ks	1,000	68,11	68,11	0,000
32	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 4 do DN 200	m	43,000	0,96	41,28	0,000
33	286120000100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, dl. 0,5 m, SN4,	ks	4,000	3,30	13,20	0,000
34	286120000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, dl. 1 m, SN4,	ks	8,000	5,04	40,32	0,000
35	286120000300	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, dl. 2 m, SN4,	ks	2,000	7,70	15,40	0,000
36	286120000400	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, dl. 3 m, SN4,	ks	1,000	10,96	10,96	0,000
37	286120001100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 0,5 m, SN4,	ks	4,000	5,68	22,72	0,000
38	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 1 m, SN4,	ks	5,000	8,12	40,60	0,000
39	286120001300	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 2 m, SN4,	ks	5,000	14,58	72,90	0,000
40	286120001400	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 3 m, SN4, P	ks	3,000	21,08	63,24	0,000
41	877354030	Montáž kanalizačnej tvarovky na potrubí DN 200	ks	52,000	4,80	249,60	0,000
42	286520018300	Odbočka PVC DN 150/150/45° hladký kanalizačný systém,	ks	3,000	6,67	20,01	0,000
43	286520018100	Odbočka PVC DN 150/100/45° hladký kanalizačný systém,	ks	2,000	4,70	9,40	0,000
44	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, Pl	ks	14,000	3,01	42,14	0,000
45	286520002900	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém,	ks	12,000	1,21	14,52	0,000
46	286520010100	Redukcia PVC D 150/100 mm hladký kanalizačný systém,	ks	5,000	1,89	9,45	0,000
47	286520015000	Zátka PVC do hrdla DN 100 hladký kanalizačný systém,	ks	7,000	0,61	4,27	0,000
48	286520015200	Zátka PVC do hrdla DN 150 hladký kanalizačný systém,	ks	3,000	1,05	3,15	0,000
49	286520012000	Presuvka PVC DN 150 hladký kanalizačný systém,	ks	3,000	3,03	9,09	0,000
50	286520011800	Presuvka PVC DN 100 hladký kanalizačný systém,	ks	3,000	1,35	4,05	0,000
51	891372121	Napojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu	ks	1,000	79,10	79,10	0,000
52	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	97,000	3,41	330,77	0,000
53	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	97,000	0,74	71,78	0,000
54	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	43,000	1,52	65,36	0,000
55	893135111	Šachty domové so stropom z dosiek PZD, s osadením liat. stúpadiel v spáde od 0,75 do 5 m3	m3	1,000	229,91	229,91	0,000
56	894102111	Osadenie plastovej nádrže prečerpávacej stanice	ks	1,000	51,47	51,47	0,000
57	594310000100	Prečerpávacia šachta komplet s výstrojou	ks	1,000	681,15	681,15	0,000
58	894431152	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	1,000	40,67	40,67	0,000
59	286610002400	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením,	ks	1,000	64,84	64,84	0,000
60	286610027000	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty,	ks	1,000	53,25	53,25	0,000
61	286610029300	Manžeta pre teleskop, pre revízne šachty DN 400,	ks	1,000	33,16	33,16	0,000
62	286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty,	ks	1,000	73,03	73,03	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**263,10**	**0,000**
63	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	52,620	5,00	263,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Celkom				**7 600,94**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - PRÍPOJKA PLYNOVODU	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Halič		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	3 502,08
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 502,08
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 26.1.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 502,08
24	DPH 20,00 % z 3 502,08	700,42
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 202,50**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO
Objekt: SO 03 - PRÍPOJKA PLYNOVODU

Objednávateľ: Obec Halič
Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Vargic
Dátum: 12. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 502,08**	**0,000**
	723	**Zdravotechnika - vnútorný plynovod**				**3 502,08**	**0,000**
1	723R01	Prípojka plynu - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	3 502,08	3 502,08	0,000
		Celkom				**3 502,08**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO	JKSO	
Názov objektu	SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Halič		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	9 804,97
2		Montáž	5 522,74
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 327,71
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 26.1.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

SVOMA
-4-
SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

OBEC HALIČ

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 327,71
24	DPH 20,00 % z 15 327,71	3 065,54
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**18 393,25**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO
Objekt: SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY

Objednávateľ: Obec Halič
Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Vargic
Dátum: 12. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**15 327,71**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**86,34**	**0,000**
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,920	10,00	79,20	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,380	3,00	7,14	0,000
	2	**Zakladanie**				**2 032,79**	**0,000**
3	2127551R01	Trativod	m	9,000	8,22	73,98	0,000
4	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	7,860	75,65	594,61	0,000
5	274271301	Murivo základových pásov (m3) DT 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	3,280	151,89	498,20	0,000
6	274271304	Murivo základových pásov (m3) DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	4,320	140,54	607,13	0,000
7	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,230	1 125,50	258,87	0,000
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**424,63**	**0,000**
8	311211R01	Lemovanie jestvujúceho stromu a rohu terasy zo štiepaného kameňa	m3	7,800	54,44	424,63	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**12 561,87**	**0,000**
13	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	16,700	74,64	1 246,49	0,000
14	917831514	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu	m	107,700	8,90	958,53	0,000
15	*592170005650*	*Palisáda, rozmer 120x165x1000 mm, hnedá*	*ks*	*718,000*	*13,39*	*9 614,02*	*0,000*
16	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	94,500	5,84	551,88	0,000
17	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*95,000*	*2,01*	*190,95*	*0,000*
	99	**Presun hmôt HSV**				**222,08**	**0,000**
18	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	143,280	1,55	222,08	0,000
		Celkom				**15 327,71**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO	JKSO	
Názov objektu	Plyn_PP	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Halič		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	400,62
2		Montáž	2 911,32
3	PSV	Dodávky	174,19
4		Montáž	15,95
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 502,08
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 26.1.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

-4-
SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 502,08
24	DPH 20,00 % z 3 502,08	700,42
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 202,50**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO
Objekt: Plyn_PP

Objednávateľ: Obec Halič
Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Vargic
Dátum: 12. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**1 271,22**	**0,000**
	1	**ZEMNE PRÁCE**				**1 271,22**	**0,000**
1	110011021	Vytýčenie trasy podz. vedení	sub	4,000	100,00	400,00	0,000
2	123202100	Výkopy zárezov pre podz. vedenie v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,200	10,00	22,00	0,000
3	123702102	Ručný výkop pre zárezy pre podz. vedenie v tr.3	m3	2,700	40,00	108,00	0,000
4	141720002	Pretláčanie otvorov DN 63 mm strojne neriadený zemný pretlak v horn. 1 a 2	m	17,000	38,06	647,02	0,000
5	*2861J3062*	*Ochranný prstenec z plastu D32 / DN40*	*s*	*1,000*	*20,00*	*20,00*	*0,000*
6	174101103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	4,900	8,00	39,20	0,000
7	17530111000	Lôžko a obsyp potrubia pieskom	m3	1,000	35,00	35,00	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**190,14**	**0,015**
	722	**Vnútorný vodovod**				**12,00**	**0,005**
8	722.135	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr pozink. DN 40	m	1,000	12,00	12,00	0,005
	723	**Vnútorný plynovod**				**22,56**	**0,000**
9	*4223K1805*	*Uzáver guľový plyn*	*s*	*1,000*	*22,56*	*22,56*	*0,000*
	734	**Armatúry**				**28,08**	**0,000**
10	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	1,000	4,08	4,08	0,000
11	*341640M000*	*Vodič Cu signálny zemný identifikačný : CE 4*	*m*	*24,000*	*1,00*	*24,00*	*0,000*
	767	**Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**127,50**	**0,010**
12	*553000010*	*Oceľové konštrukcie - predbežná cena*	*kg*	*10,000*	*12,75*	*127,50*	*0,010*
		PRÁCE A DODÁVKY M				**2 040,72**	**0,013**
	M21	**155 Elektromontáže**				**1 000,00**	**0,000**
13	213291103	Odborná prehliadka plynovodu	kpl	1,000	300,00	300,00	0,000
14	213291104	Prvá úradná skúška plynovodu	kpl	1,000	300,00	300,00	0,000
15	213291130	Geodetické zameranie	EUR	200,000	2,00	400,00	0,000
	M46	**202 Zemné práce pri ext. montážach**				**2,08**	**0,000**
16	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	4,000	0,52	2,08	0,000
	272	**Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody**				**1 038,64**	**0,013**
17	802111032	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm	kus	1,000	10,00	10,00	0,000
18	*2863A0303*	*Objímka so zarážkou MB - 612 682 d 32*	*s*	*1,000*	*12,00*	*12,00*	*0,000*
19	802115032	D32mm	kus	1,000	10,00	10,00	0,000
20	*286112010*	*Rúrka PVC drenážna hrdlová 63x1,5x5000*	*m*	*24,000*	*8,00*	*192,00*	*0,010*
21	*2861D1402*	*Potrubie plynovodné PE100 RC SDR11 - 32 x 3,0 x 100m*	*m*	*24,000*	*4,00*	*96,00*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	*2863A0802*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 093 d 32*	*s*	*1,000*	*16,00*	*16,00*	*0,000*
23	802118112	Montáž DAA (Kit) prípoj navŕt. armatúra s predĺž. odb. PE100 SDR11 110/32mm	kus	1,000	10,00	10,00	0,000
24	*2863A1121*	*Armatúra navŕtavacia DAA 612 637 d1 110, d2 32*	*s*	*1,000*	*20,00*	*20,00*	*0,001*
25	802138025	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	1,000	10,00	10,00	0,000
26	*2863A3302*	*Prechodka PE/oceľ USTR 612 780 d/DN 32/25*	*s*	*1,000*	*30,00*	*30,00*	*0,001*
27	803111040	Oprava opláštenia a izol. ovinutím pásky-4 vrst.	m	3,000	15,00	45,00	0,000
28	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	79,63	79,63	0,000
29	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	22,000	5,00	110,00	0,000
30	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	22,000	5,00	110,00	0,000
31	803490050	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	m	22,000	10,00	220,00	0,000
32	803810000	Priprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	60,97	60,97	0,000
33	803820050	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	22,000	0,32	7,04	0,001
		Celkom				**3 502,08**	**0,029**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO	JKSO	
Názov objektu	Plyn_OPZ	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Halič		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	486,82
3	PSV	Dodávky	530,04
4		Montáž	612,18
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 629,04
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 26.1.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

SVOMA
SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 629,04
24	DPH 20,00 % z 1 629,04	325,81
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 954,85**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO
Objekt: Plyn_OPZ

Objednávateľ: Obec Halič
Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Vargic
Dátum: 12. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D1	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**				**1 142,22**	**0,000**
	723	**Vnútorný plynovod**				**923,78**	**0,000**
1	723110204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,000	10,90	21,80	0,000
2	723130313002	Potrubie plyn. ocel. rúrok, DN 25, poplast LDPE	m	2,000	5,10	10,20	0,000
3	723130313003	Potrubie plyn. ocel. rúrok, DN 32, poplast LDPE	m	36,000	6,38	229,68	0,000
4	723160334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	súbor	1,000	13,44	13,44	0,000
5	*4224A3501*	*Plynomer G 4, Qmax- 6m3/h, rozteč 100 mm*	*s*	*1,000*	*80,00*	*80,00*	*0,000*
6	723191210	Prípojka plynovodná nerezová hadica G3/4 F x G3/4 M dĺžky od 20 do 40 cm spájaná na závit	súbor	1,000	29,75	29,75	0,000
7	723191310	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1 F x G1 M dĺžky od 20 do 40 cm spájaná na závit	súbor	2,000	42,50	85,00	0,000
8	723230232	Guľový uzáver G 1 FF s integrovanou tlakovou zátkou	kus	1,000	3,87	3,87	0,000
9	*4223K1805*	*Uzáver guľový plyn*	*s*	*1,000*	*22,56*	*22,56*	*0,000*
10	723234351	Skrinka pre regulátor plynu 517x535x232, životnosť 30r	kus	1,000	127,50	127,50	0,000
11	*4046A0252*	*Autozásuvka 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724 - 84 44 00*	*s*	*1,000*	*2,48*	*2,48*	*0,000*
12	*4224F0301*	*Regulátor tlaku plynu*	*s*	*1,000*	*297,50*	*297,50*	*0,000*
	734	**Armatúry**				**6,94**	**0,000**
13	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,000	3,47	6,94	0,000
	767	**Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**127,50**	**0,000**
14	*553000010*	*Oceľové konštrukcie - predbežná cena*	*kg*	*10,000*	*12,75*	*127,50*	*0,000*
	783	**Nátery**				**84,00**	**0,000**
15	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	40,000	2,10	84,00	0,000
	D2	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**486,82**	**0,000**
	272	**Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody**				**486,82**	**0,000**
16	803111040	Oprava opláštenia a izol. ovinutím pásky-4 vrst.	m	6,000	4,17	25,02	0,000
17	803231020	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	1,000	8,50	8,50	0,000
18	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	67,68	67,68	0,000
19	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	40,000	0,27	10,80	0,000
20	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	40,000	2,16	86,40	0,000
21	803490050	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	m	40,000	1,69	67,60	0,000
22	803810000	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	51,82	51,82	0,000
23	803820050	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	40,000	0,27	10,80	0,000
24	805900006	Hodinová zúčtovacia sadzba v tr.6	hod	10,000	15,82	158,20	0,000
		Celkom				**1 629,04**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO	JKSO	
Názov objektu	CR - ÚK	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Halič		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	3 629,36
3	PSV	Dodávky	15 954,37
4		Montáž	11 397,67
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 981,40
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 26.1.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	30 981,40
24	DPH 20,00 % z 30 981,40	6 196,28
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**37 177,68**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO
Objekt: CR - ÚK

Objednávateľ: Obec Halič
Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Vargic
Dátum: 12. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D1	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**				**27 352,04**	**0,000**
	713	**Izolácie tepelné**				**742,85**	**0,000**
1	*63100001940*	*tepelná izolácia z penového polyethylénu určená pre rozvody kúrenia, teplej a studenej vody 22 x 20 DG*	*m*	*55,000*	*0,85*	*46,75*	*0,000*
2	*631000019421*	*tepelná izolácia z penového polyethylénu určená pre rozvody kúrenia, teplej a studenej vody 28 x 20 DG*	*m*	*90,000*	*0,99*	*89,10*	*0,000*
3	*63100001950*	*tepelná izolácia z penového polyethylénu určená pre rozvody kúrenia, teplej a studenej vody 35 x 20 DG al*	*m*	*80,000*	*1,09*	*87,20*	*0,000*
4	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	55,000	2,26	124,30	0,000
5	713462133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	m	90,000	2,26	203,40	0,000
6	713462134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	85,000	2,26	192,10	0,000
	721	**Vnútorná kanalizácia**				**20,16**	**0,000**
7	721173701	Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 32	m	4,000	5,04	20,16	0,000
	731	**Kotolne**				**4 006,50**	**0,000**
8	*484J00185000*	*Kotol nástenný Viessmann Vitodens W 200 - 45 kW*	*s*	*1,000*	*2 435,21*	*2 435,21*	*0,000*
9	731249126	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 35 do 52 kW	súbor	1,000	288,40	288,40	0,000
10	7319999069	Kotolne, revízie	hod	24,000	15,23	365,52	0,000
11	73199990692	Revízie komínov a emisie	kpl	1,000	180,01	180,01	0,000
12	*598955161020*	*Koncentrická rúra s hrdlom, 80/125, 0,50m*	*m*	*1,000*	*19,21*	*19,21*	*0,000*
13	*598955161030*	*Koncentrická rúra s hrdlom, 80/125, 1,00m*	*m*	*2,000*	*27,60*	*55,20*	*0,000*
14	*598955161031*	*Koncentrická rúra s hrdlom, 80/125, 2,00m*	*m*	*1,000*	*46,21*	*46,21*	*0,000*
15	*598955161040*	*Revízny T-kus so zmenou smeru a mer. otvorom, 80/125*	*ks*	*1,000*	*36,60*	*36,60*	*0,000*
16	*598955161050*	*Pätkové koleno 87° s kotvením, 80/125*	*ks*	*1,000*	*31,20*	*31,20*	*0,000*
17	*598955161060*	*Strešná prechodka 25-45°, 80/125*	*ks*	*1,000*	*43,80*	*43,80*	*0,000*
18	*598955161070*	*Strešný nástavec s protidažďovou manžetou, 80/125*	*ks*	*1,000*	*57,60*	*57,60*	*0,000*
19	*598955161080*	*Spona na spevnenie spoja, 80/125*	*ks*	*1,000*	*7,20*	*7,20*	*0,000*
20	*598955161090*	*Koncentrická rúra s hrdlom,exteriér, 80/125, 1,00m*	*m*	*2,000*	*46,21*	*92,42*	*0,000*
21	*598955161095*	*Vyústenie s nasávaním, 80/125*	*ks*	*1,000*	*40,10*	*40,10*	*0,000*
22	73199990693	Zaškolenie obsluhy a prevádzkový poriadok	kpl	1,000	180,01	180,01	0,000
23	73199990694	Vybavenie kotolne / has. prístroj , lekárnička , baterka a iné/	kpl	1,000	108,01	108,01	0,000
24	*4361O03041*	*Soľ regeneračná 25kg*	*25 kg*	*1,000*	*19,80*	*19,80*	*0,000*
	732	**Strojovne**				**593,58**	**0,000**
25	732199100	Montáž orientačných štítkov	súbor	1,000	1,89	1,89	0,000
26	732330416	Nádoba expanzná typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 50 l	súbor	1,000	73,01	73,01	0,000
27	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	1,000	4,42	4,42	0,000
28	*4261A1341*	*Čerpadlo 25-60*	*s*	*1,000*	*376,01*	*376,01*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	484B09718000	Zariadenie na neutralizáciu kondenzátu (Brilon 70)	s	1,000	138,25	138,25	0,000
	733	**Rozvod potrubia**				**6 186,20**	**0,000**
30	733139210	Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov Q= do 50m3/hod	kus	1,000	25,20	25,20	0,000
31	733226304	Potrubie medené polotvrdé spojované lisovaním DN 20	m	50,000	16,52	826,00	0,000
32	733226305	Potrubie medené polotvrdé spojované lisovaním DN 25	m	85,000	22,40	1 904,00	0,000
33	733226306	Potrubie medené polotvrdé spojované lisovaním DN 32	m	80,000	32,90	2 632,00	0,000
34	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	2 350,000	0,34	799,00	0,000
	734	**Armatúry**				**775,39**	**0,000**
35	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	10,000	0,75	7,50	0,000
36	4222V0601	Ventil poistný P10 237-616 DN15	s	1,000	12,65	12,65	0,000
37	4223K0352	Uzáver guľový vypúšťací s páčkou 1/2"	s	4,000	3,61	14,44	0,000
38	734209104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	1,000	0,77	0,77	0,000
39	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	4,000	2,18	8,72	0,000
40	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	2,000	2,69	5,38	0,000
41	286001101ene	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN15	s	4,000	22,68	90,72	0,000
42	286001102ene	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN20	s	2,000	25,42	50,84	0,000
43	5512H0521	Vekoluxivar rohový, dvojtrubkový systém 346 - EK	s	22,000	10,79	237,38	0,000
44	5512H0551	Adaptér 01 - 1/2"xEK	s	44,000	0,84	36,96	0,000
45	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	1,000	2,94	2,94	0,000
46	4223K0105	Uzáver guľový voda , FF páčka 5/4"	s	4,000	11,85	47,40	0,000
47	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	4,000	3,51	14,04	0,000
48	4846B0592	Kohút guľový MK 1 so zaistením - 6830200	s	1,000	34,09	34,09	0,000
49	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	6,89	41,34	0,000
50	3883D0101	Teplomer axiálny D63/L50 mm	s	2,000	8,87	17,74	0,000
51	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdrom alebo pevným stonk.	kus	2,000	5,72	11,44	0,000
52	734429130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným pripojom do 160mm	kus	2,000	29,93	59,86	0,000
53	3883D0201	Nádržka 1/2"xL50 mm	s	4,000	3,60	14,40	0,000
54	3884B0121	Manometer radiálny , 0-4 bar	s	2,000	24,75	49,50	0,000
55	3884B0191	Klapka spätná 1/4"Fx1/2"M	s	2,000	8,64	17,28	0,000
	735	**Vykurovacie telesá**				**13 945,69**	**0,000**
56	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	22,000	1,48	32,56	0,000
57	735159619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000	9,00	18,00	0,000
58	286004174ene	Termostatická hlavice WK bílá pro tělesa	s	22,000	9,04	198,88	0,000
59	4849D2501Ene	Radiátor panelový oceľov 900/600	s	1,000	106,34	106,34	0,000
60	4849D2502Ene	Radiátor panelový oceľový 600/800	s	3,000	89,38	268,14	0,000
61	4849D2503Ene	Radiátor panelový oceľový 600/800	s	2,000	65,47	130,94	0,000
62	4849D2505Ene	Radiátor panelový oceľový 600/800	s	6,000	89,38	536,28	0,000
63	4849D2506Ene	Radiátor panelový oceľový 600/1000	s	4,000	101,76	407,04	0,000
64	4849D2507Ene	Radiátor panelový oceľový 600/1200	s	2,000	114,09	228,18	0,000
65	4849D2553Ene	Radiátor panelový oceľový 600/800	s	4,000	127,13	508,52	0,000
66	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. Hdo600/Ldo2000mm	kus	12,000	10,80	129,60	0,000
67	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	10,80	32,40	0,000
68	553468530	Držiak	s	22,000	3,96	87,12	0,000
69	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	10,80	10,80	0,000
70	735159651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. Hdo600/Ldo2000mm	kus	4,000	12,60	50,40	0,000
71	735519010	Montáž podlahového vykurovania syst.	m2	250,000	7,20	1 800,00	0,000
72	2861H0105	Potrubie viacvrstvové- 20x2 - 100m	m	550,000	1,60	880,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
73	2861H0253	Potrubie 17x2 - 600m	m	1 800,000	1,16	2 088,00	0,000
74	2861H0281	Hadica ochranná20/25 mm, čierna - 50m	m	30,000	2,34	70,20	0,000
75	2863U1354	Skrutkovanie zverné - 20x2 ALU - EK	s	44,000	2,84	124,96	0,000
76	2863U1375	Skrutkovanie zverné na - 17x2 PEX - EK	s	60,000	2,38	142,80	0,000
77	831F00113	Skriňa rozdeľovača pod omietku ; 830 mm	s	5,000	88,42	442,10	0,000
78	831F00114	Skriňa rozdeľovača pod omietku ; 1030 mm	s	1,000	98,01	98,01	0,000
79	831F00705	Zostava rozdeľovač/zberač é; 6cestný	s	1,000	167,93	167,93	0,000
80	831F00706	Zostava rozdeľovač/zberač ; 7cestný	s	1,000	186,67	186,67	0,000
81	831F00708	Zostava rozdeľovač/zberač ; 9cestný	s	1,000	224,15	224,15	0,000
82	831F01408	Zostava rozdeľovač/zberač ; 9cestný	s	2,000	224,15	448,30	0,000
83	831F01411	Zostava rozdeľovač/zberač ; 12cestný	s	1,000	282,52	282,52	0,000
84	831F02505	Doska systémová izolačná - 1400x800mm	m2	250,000	10,54	2 635,00	0,000
85	831F06021	Pás dilatačný obvodový samolep.s fóliou hr.10mm, š.160mm	m	200,000	1,16	232,00	0,000
86	831F06035	Plastifikátor 10 kg	kg	50,000	2,87	143,50	0,000
87	73599990601	Čistenie a preplach potrubia	m	2 565,000	0,39	1 000,35	0,000
88	7359999064	Vykurovacia skúška	hod	24,000	9,75	234,00	0,000
	767	**Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**57,30**	**0,000**
89	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	2,000	5,07	10,14	0,000
90	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	10,000	3,96	39,60	0,000
91	999990300	Podružný materiál	%	0,700	10,80	7,56	0,000
	791	**Zariadenia veľkokuchyne**				**1 024,37**	**0,000**
92	484B09308020	Hydraulická výhybka s magnetickým odlučovačom (MEIBES MHK 32)	ks	1,000	267,35	267,35	0,000
93	484B09308021	Čerpadlová zostava , 2x (MEIBES UK-MK 2 x UPM3 hybrid)	s	1,000	757,02	757,02	0,000
	D2	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**3 629,36**	**0,000**
	M24	**158 Montáž VZT zariadení a sušiarní**				**28,80**	**0,000**
94	240070818	Montáž : Mriežka krycia kruhová do múru veľk. 100	kus	4,000	7,20	28,80	0,000
	M33	**162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh**				**3 600,56**	**0,000**
95	33011004400	Montáž komína do d200 do 15 m	kus	1,000	3 600,56	3 600,56	0,000
		Celkom				**30 981,40**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Halič		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		

Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	7 959,48
4		Montáž	5 284,23
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 243,71
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 26.1.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 243,71
24	DPH 20,00 % z 13 243,71	2 648,74
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**15 892,45**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA HISTORICKEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÉ MÚZEUM ZAMERANÉ NA CSONTVÁRYHO
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Halič
Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Vargic
Dátum: 12. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**13 243,71**	**0,000**
	713	**Izolácie tepelné**				**306,28**	**0,000**
1	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	65,500	2,85	186,68	0,000
2	*283310002700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*16,000*	*0,59*	*9,44*	*0,000*
3	*283310002900.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*33,500*	*0,66*	*22,11*	*0,000*
4	*283310003100.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*12,500*	*0,76*	*9,50*	*0,000*
5	*283310003300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*3,500*	*1,00*	*3,50*	*0,000*
6	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	16,000	3,20	51,20	0,000
7	*283310003700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*2,000*	*1,41*	*2,82*	*0,000*
8	*283310003500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*14,000*	*1,20*	*16,80*	*0,000*
9	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,021	1,40	4,23	0,000
	721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**1 109,95**	**0,000**
10	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	34,000	12,83	436,22	0,000
11	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	9,500	8,29	78,76	0,000
12	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,000	9,42	47,10	0,000
13	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	11,000	12,78	140,58	0,000
14	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	8,000	2,75	22,00	0,000
15	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	3,05	6,10	0,000
16	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	7,000	4,51	31,57	0,000
19	*286540019000.S*	*Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*5,000*	*3,01*	*15,05*	*0,000*
18	*286540019100.S*	*Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*5,000*	*3,73*	*18,65*	*0,000*
20	721274102	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70 HUL 807	ks	1,000	32,26	32,26	0,000
21	721274103	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100 HUL 810	ks	3,000	25,05	75,15	0,000
22	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	3,000	1,67	5,01	0,000
23	*551610000100*	*Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), -40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP*	*ks*	*3,000*	*46,28*	*138,84*	*0,000*
24	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	59,500	0,85	50,58	0,000
25	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,978	1,10	12,08	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**4 138,41**	**0,000**
26	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,500	18,00	63,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	14,000	19,99	279,86	0,000
28	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	2,000	22,99	45,98	0,000
29	722171111	kotúčoch	m	16,000	10,76	172,16	0,000
30	722171113	kotúčoch	m	33,500	14,13	473,36	0,000
31	722171114	kotúčoch	m	12,500	19,64	245,50	0,000
32	722190221.S	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 15	súb.	8,000	71,30	570,40	0,000
34	722190222.S	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb.	2,000	82,25	164,50	0,000
33	722190223.S	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	2,000	106,10	212,20	0,000
35	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	26,000	7,99	207,74	0,000
36	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	2,000	7,99	15,98	0,000
37	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	28,000	7,11	199,08	0,000
38	*551280006700.S*	*Zátka pre nástenky 1/2" plastová*	*ks*	*28,000*	*0,66*	*18,48*	*0,000*
39	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	2,000	6,36	12,72	0,000
40	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	4,000	3,86	15,44	0,000
41	*551110005500*	*Guľový uzáver pre vodu Evolution, 1/2" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, FIV.80004 P*	*ks*	*4,000*	*6,03*	*24,12*	*0,000*
42	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	5,000	4,23	21,15	0,000
44	*551110005600*	*Guľový uzáver pre vodu Evolution, 3/4" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, FIV.80004 P*	*ks*	*2,000*	*9,04*	*18,08*	*0,000*
45	*551110005000*	*Guľový uzáver pre vodu Evolution, 3/4" FF, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz, FIV.80001 M*	*ks*	*1,000*	*8,64*	*8,64*	*0,000*
46	*551110016600*	*Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" typ EA, RV281-3/4A, PN 16, mosadz*	*ks*	*1,000*	*20,05*	*20,05*	*0,000*
47	*551210025800*	*Ventil poistný pre teplú vodu, 1/2" x 3/4", 6-10 bar, PN16, KB15*	*ks*	*1,000*	*24,01*	*24,01*	*0,000*
48	722229103.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	3,000	4,53	13,59	0,000
49	*551110004300*	*Guľový uzáver pre vodu Evolution, 1" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, FIV.80001 P*	*ks*	*3,000*	*15,85*	*47,55*	*0,000*
50	722229105.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 6/4	ks	2,000	4,82	9,64	0,000
51	*551110004500*	*Guľový uzáver pre vodu Evolution, 6/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, FIV.80001 P*	*ks*	*1,000*	*34,98*	*34,98*	*0,000*
52	*551110016800*	*Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz*	*ks*	*1,000*	*57,16*	*57,16*	*0,000*
53	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	16,01	48,03	0,000
56	*449150003700*	*30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.10*	*ks*	*1,000*	*344,22*	*344,22*	*0,000*
57	*449150002900*	*20 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.10*	*ks*	*2,000*	*262,00*	*524,00*	*0,000*
58	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	81,500	1,53	124,70	0,000
59	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	81,500	1,12	91,28	0,000
60	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,074	0,75	30,81	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**7 608,43**	**0,000**
66	*3195200008*	*Mosadzné predĺženia a tesniaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*120,00*	*120,00*	*0,000*
61	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	27,20	81,60	0,000
62	*642340001100*	*Kombinované WC keramické , rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA*	*ks*	*2,000*	*102,34*	*204,68*	*0,000*
63	*642340000200*	*Kombinované WC keramické rozmer 360x715x480 mm, vario odpad, keramika, biela*	*ks*	*1,000*	*131,98*	*131,98*	*0,000*
64	*642370000100*	*Nádržka keramická MIO, vxšxl 390x425x175 mm, bočné napúšťanie, JIKA*	*ks*	*1,000*	*89,10*	*89,10*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	551620020700	Koleno pripojovacie k WC HL210.P, DN 100, s otočným kĺbom nastaviteľným 0 - 90°, manžetové tesnenie, pre keramiku, biele, PP	ks	3,000	25,06	75,18	0,000
67	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	18,18	72,72	0,000
68	642360000300	Misa záchodová keramická závesná rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie	ks	4,000	155,78	623,12	0,000
69	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	13,34	26,68	0,000
71	642510000400	Pisoár so senzorom rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika	ks	2,000	393,44	786,88	0,000
72	725149710	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	ks	4,000	42,63	170,52	0,000
74	552370000700	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, GEBERIT	ks	4,000	307,86	1 231,44	0,000
75	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie 246x164 mm, biela	ks	4,000	72,65	290,60	0,000
76	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	7,000	30,92	216,44	0,000
77	642110000100	Umývadlo keramické, rozmer 500x410x185 mm, biela	ks	6,000	74,59	447,54	0,000
78	642110000300	Umývadlo keramické rozmer 640x550x170 mm, biela	ks	1,000	92,55	92,55	0,000
79	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	7,000	2,48	17,36	0,000
80	642370003880	Záchodová doska duroplastová s poklopom , plastové príchytky, dĺžkovo nastaviteľné	ks	2,000	23,74	47,48	0,000
81	554330000400	Záchodové sedadlo s poklopom rozmer 378x448 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	5,000	28,24	141,20	0,000
82	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	16,63	16,63	0,000
83	552310000200	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sifón,	ks	1,000	240,08	240,08	0,000
84	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	17,85	17,85	0,000
86	642710000100	Výlevka stojatá keramická 425x500x450 mm, plastová mreža	ks	1,000	175,04	175,04	0,000
87	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	42,30	42,30	0,000
88	541320004900	Ohrievač vody EO 50 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulačný, s elektronickým riadením, objem 50 l, TATRAMAT	ks	1,000	396,67	396,67	0,000
89	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	4,000	10,85	43,40	0,000
91	541310000201	Elektrický prietokový ohrievač MK1-135, inštalácia pod umývadlo, min. 3,5 kW	ks	2,000	106,70	213,40	0,000
92	541310000202	Elektrický prietokový ohrievač MK1-155, inštalácia pod umývadlo, min. 5,5 kW	ks	2,000	112,32	224,64	0,000
93	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	26,000	5,48	142,48	0,000
94	551110019900	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.KING	ks	25,000	6,70	167,50	0,000
95	551110020400.S	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	1,000	9,24	9,24	0,000
96	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	7,30	7,30	0,000
97	551450000200	Batéria drezová nástenná DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm,	ks	1,000	97,69	97,69	0,000
98	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7,000	12,38	86,66	0,000
99	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková, bez zátky,rozmer 290x215x270 mm, chróm	ks	2,000	53,37	106,74	0,000
##	551450003901	Batéria umývadlová stojanková páková beztlaková PM, chróm,	ks	4,000	78,00	312,00	0,000
##	551450003902	Lekárska páka chróm	ks	1,000	39,64	39,64	0,000
##	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm,	ks	1,000	57,49	57,49	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
103	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	8,000	7,21	57,68	0,000
##	*551620009200*	*Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/30, DN 32x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP*	*ks*	*6,000*	*10,80*	*64,80*	*0,000*
##	*HL21*	*Lievik DN32 so zápachovým uzáverom*	*ks*	*6,000*	*15,72*	*94,32*	*0,000*
##	*551620008300*	*Zápachová uzávierka umývadlová pre telesne postihnutých*	*ks*	*1,000*	*21,46*	*21,46*	*0,000*
108	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	7,94	7,94	0,000
##	*HL132.1/30*	*Drezový zápachový uzáver DN32x5/4' s pripojením na umývačky a krytkou*	*ks*	*1,000*	*14,84*	*14,84*	*0,000*
110	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	10,47	10,47	0,000
##	*HL405*	*Umývačkový-UP-zápachový uzáver DN40/50 180x100mm ,*	*ks*	*1,000*	*50,34*	*50,34*	*0,000*
112	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,856	0,30	22,76	0,000
	781	**Obklady**				**80,64**	**0,000**
113	781493112.S	Motáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	8,000	5,85	46,80	0,000
##	*283810000108 S*	*Dvierka revízne plastové, rozmer 300x300 mm*	*ks*	*8,000*	*4,23*	*33,84*	*0,000*
		Celkom				**13 243,71**	**0,000**

STAVBA : **REKONSTRUKCIA A PRíSTAVBA OBECNEJ BUDOVY NA PAMATNY DOM UMELCA CSONTVARYHO**
ÚČEL: **DRS**
PROFESIA **VZDUCHOTECHNIKA**
ČASŤ: **ROZPOCET**
VYPRACOVAL

REKAPITULACIA /EUR bez DPH/

DODAVKA VZDUCHOTECHNIKY	903,90	EUR
MONTAZ VZDUCHOTECHNIKY	330,00	EUR
NATERY	0,00	EUR
IZOLACIE	0,00	EUR
LESENIE	0,00	EUR
VZDUCHOTECHNIKA CELKOM	**1233,90**	**EUR**

SVOMA
-4- SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

STAVBA : **REKONSTRUKCIA A PRíSTAVBA OBECNEJ BUDOVY NA PAMATNY DOM UMELCA CSONTVARYHO**
ÚČEL: **DRS**
PROFESIA **VZDUCHOTECHNIKA**
ČASŤ: **ROZPOCET**
VYPRACOVAL

č.polož.	skrátený popis	m.j.	množstvo	jednotková cena	náklady/ EUR/ dodávka	náklady/ EUR/ montáž	hmotnosť/ kg/ jednotková
a	b	c	d	e	f	g	h
	Z1-VETRANIE MIESTNOSTI SOCIALNYCH ZARIADENI						
1.1	VENTILATOR S DOBEHOM						
	V= min. 100m3/hod. N= min.15W/min. 230V-KRYTIE min. IPX4	ks	5	57,00	285,00		
1.2	VENTILATOR S DOBEHOM						
	V=min. 160m3/hod. N=min. 25W/min. 230V-KRYTIE min. IPX4	ks	2	80,00	160,00		
1.3	GRAVITACNA MRIEZKA GGR min. 100	ks	3	13,00	39,00		
1.4		bm	8	4,00	32,00		
1.5	tepelne izolovaná hadica Mo min. 127	bm	8	5,00	40,00		
1.6	POTRUBIE						
	-min.D100/00%TVAR	bm	2	20,00	40,00		
	- min.D125/0%TVAR.	bnm	1	30,00	30,00		
	Z2-VETRANIE SKLADU						
2.1	VENTILATOR S DOBEHOM						
	V=min.100m3/hod. N=min.15W/min.230V-KRYTIE min. IPX4	ks	1	57,00	57,00		
2.2	GRAVITACNA MRIEZKA GGR min. 100	ks	1	13,00	13,00		
2.3	POTRUBIE						
	- min.D100/00%TVAR	bm	0,5	20,00	10,00		
	Z3-VETRANIE KOTOLNE-DODÁVKA STAVBY		0				
	POMOCNE PRACE-STAVEBNE UPRAVY	HZS	10	30,00		300,00	
	SPOLOČNÝ MATERIÁL						
	SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL	kg	5	4,00	20,00		
	MATERIAL NA ZAVESY	kg	10	3,00	30,00		
	ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAŽI	kg	10	3,00	30,00		
	SPOLU				786,00	300,00	
	DOPRAVNE A OBSTARAVACIA PRIRAŽKA	%	5		39,30		
	PRESUN HMÔT, VVP	%	10		78,60		
	SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY	%	10			30,00	
	A / VZT - DODÁVKA SPOLU				**903,90**		
	B / VZT - MONTÁŽ , UVEDENIE DO PREVÁDZKY					**330,00**	

STAVBA : **REKONSTRUKCIA A PRíSTAVBA OBECNEJ BUDOVY NA PAMATNY DOM UMELCA CSONTVARYHO**
ÚČEL: **DRS**
PROFESIA **VZDUCHOTECHNIKA**
ČASŤ: **ZOZNAM ZARIADENI**
VYPRACOVAL

č.polož.	skrátený popis	m.j.	množstvo	jednotková cena	náklady/ EUR/ dodávka	náklady/ EUR/ montáž	hmotnosť/ kg/ jednotková
a	b	c	d	e	f	g	h
	Z1-VETRANIE MIESTNOSTÍ SOCIALNYCH ZARIADENI						
1.1	VENTILATOR S DOBEHOM						
	V=min.100m3/hod, N=min.15W/230V-KRYTIE min.IPX4	ks	5				
1.2	VENTILATOR DOBEHOM						
	V=min.160m3/hod, N=min.2W/min.230V-KRYTIE min.IPX4	ks	2				
1.3	GRAVITACNA MRIEZKA GGR min.100	ks	3				
1.4	tepelne izolovaná hadica Mo min.100	bm	8				
1.5	tepelne izolovaná hadica Mo min.127	bm	8				
1.6	POTRUBIE SPIRO						
	-min. D100/00%TVAR	bm	2				
	- min.D125/0%TVAR.	bnm	1				
	Z2-VETRANIE SKLADU						
2.1	VENTILATOR S DOBEHOM						
	V=min.100m3/hod, N=min.15W/min.230V-KRYTIE min.IPX4	ks	1				
2.2	GRAVITACNA MRIEZKA GGR min.100	ks	1				
2.3	POTRUBIE SPIRO						
	-min.D100/00%TVAR	bm	0,5				
	Z3-VETRANIE KOTOLNE-DODÁVKA STAVBY						
	POMOCNE PRACE-STAVEBNE UPRAVY	HZS	10				
	SPOLOČNÝ MATERIÁL						
	SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL	kg	5				
	MATERIAL NA ZAVESY	kg	10				
	ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI	kg	10				
	SPOLU						
	DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRÁŽKA						
	PRESUN HMÔT, VVP						
	SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY						
	A / VZT - DODÁVKA SPOLU						
	B / VZT - MONTÁŽ , UVEDENIE DO PREVÁDZKY						

Výkaz - výmer

	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBECNEJ BUDOVY NA PAMÄTNÝ DOM UMELCA CSONTVÁRYHO				
	SVETELNÉ A SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY	výmera	mer.jednotka	jedn.cena	Celkom bez DPH
				€,-	€,-
1	Vypínač 1_Prístroj vypínača je určený pre ZAP/VYP svetla z jedného miesta (radenie 1). Kompletný vypínač sa skladá: prístroj s kolískou + krycí rámček.	11	ks	1,92	21,12
2	Vypínač1 _Komplet vypínača v krytí min. IP55 s montážou na povrch v sivej farbe. Prístroj vypínača je určený pre ZAP/VYP svetla z dvoch miest	1	ks	3,25	3,25
3	Vypínač 5_Prístroj vypínača je určený pre ZAP/VYP dvoch svetiel z jedného miesta (radenie 5). Kompletný vypínač sa skladá: prístroj s kolískou + krycí rámček.	7	ks	2,85	19,95
4	Vypínač 5b _Prístroj vypínača je určený pre ZAP/VYP dvoch svetiel z dvoch miest (radenie 5b). Kompletný vypínač sa skladá: prístroj s kolískou + krycí rámček. Vypínače môžete osádzať do viacnásobných rámčekov.	1	ks	3,56	3,56
5	Vypínač 6_Prístroj vypínača je určený pre ZAP/VYP svetla z dvoch miest (radenie 6). Kompletný vypínač sa skladá: prístroj s kolískou + krycí rámček. Vypínače môžete osádzať do viacnásobných rámčekov.	13	ks	1,90	24,70
6	Vypínač 6_Komplet vypínača v krytí min. IP55 s montážou na povrch v sivej farbe. Prístroj vypínača je určený pre ZAP/VYP svetla z dvoch miest (radenie 6).	2	ks	3,56	7,12
7	Vypínač 7_Prístroj vypínača je určený pre ZAP/VYP dvoch svetiel z jedného miesta (radenie 5). Kompletný vypínač sa skladá: prístroj s kolískou + krycí rámček.	1	ks	3,56	3,56
8	Vypínač 7 _Komplet vypínača v krytí min. IP55 - IK07 s montážou na povrch .Prístroj vypínača je určený pre ZAP/VYP svetla z troch a viac miest (radenie 7).	2	ks	3,56	7,12
9	Zásuvka, min.250V~/ min.16A /min.2P+E/	55	ks	3,14	172,70
11	Spojovacia krabica min. KO68	120	ks	0,25	30,00
13	L2 Luster	9	ks	160,00	1440,00
14	L3 Downlight	34	ks	98,00	3332,00
15	L4 Downlight	11	ks	116,00	1276,00
16	L5 Svietidlo nad zrkadlo - NÁSTENNÉ KÚPEĽŇOVÉ SVIETIDLO, min. IP44	4	ks	19,63	78,52
17	L6 Nástenné prisadené svietidlo	29	ks	25,00	725,00
18	L7 LED stropné svietidlo	46	ks	21,00	966,00
19	L8 vonkajšie stropné svietidlo	10	ks	26,90	269,00
20	L9 vonkajšie nástenné svietidlo	1	ks		0,00
21	Pohybový snímač	6	ks	15,50	93,00
22	CHKE-R 3x1.5	1286	bm	1,12	1440,32
22	CHKE-R 3x2.5	540	bm	1,36	734,40

23	CHKE-R 5x2.5	10	bm	2,68	26,80
24	N2XH-6 z/ž	100	bm	0,99	99,00
25	N2XH-16 z/ž	50	bm	2,14	107,00
26	Chránička min. FXP25	200	bm	0,58	116,00
27	HOP	1	ks	18,20	18,20
28	Rozvádzač R-H	1	ks	1960,00	1960,00
29	Krabica PLATINUM BRONZ	1	ks	96,00	96,00
30	Podružný materiál montážny	3%			0,00
31	Inštalačné práce /hod.	480	hod	15,00	7200,00
32	Revízie	16	ks	40,00	640,00
33	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	1	ks	500,00	500,00
	CELKOM				**21410,32**

-4-

SVOMA

SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001